

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

na wykonanie zadania pn.:

### **ROZBIÓRKA WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ UPRZĄTNIĘCIE TERENU PO ROZBIÓRCIE**

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  
(obiekt nr 13, działka nr 63)

1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
2. Wymagania ogólne organizacji Robót
3. Zasady wykonywania robót
4. Zasady odbioru robót

### 1.Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabezpieczenia, wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rozbiórka wiaty magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po rozbiórce” na terenie w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (obiekt nr 13, działka nr 63).

### 2. Wymagania ogólne organizacji robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ogrodzenie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania rozbiórki wiaty. Koszt oznakowania oraz zabezpieczenia budowy należy do Wykonawcy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, związane z realizacją zamówienia - od chwili rozpoczęcia czynności związanych z rozbiórką wiaty do czasu protokolarnego odbioru wykonania zadania, a także za szkody związane z realizacją zamówienia, które zostaną ujawnione po zakończeniu usługi.

### 3. Zasady wykonywania robót

Przedmiot prowadzonych robót zostanie określony szczegółowo stosowną umową, która określi miejsce, rodzaj oraz termin realizacji. Koszty prowadzonych robót związanych z rozbiórką przez Wykonawcę wiaty magazynowej, zostaną pomniejszone o kwotę uzyskaną z tytułu zakupu złomu uzyskanego z rozbiórki wiaty.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, związane z realizacją zamówienia - od chwili rozpoczęcia czynności związanych z rozbiórką wiaty do czasu protokolarnego odbioru wykonania zadania, a także za szkody związane z realizacją zamówienia, które zostaną ujawnione po zakończeniu usługi. Plac, na którym dokonywana będzie rozbiórka przekazany zostanie protokolarnie przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcę oraz po całkowitym zakończeniu prac rozbiórkowych i zgłoszeniu tego faktu do Zamawiającego.

Zakres wykonywanej rozbiórki obejmuje:

- a) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nie biorących udziału w pracach rozbiórkowych (przed przystąpieniem do rozbiórki wiaty),
- b) rozebranie całej obecnie istniejącej konstrukcji stalowej wiaty,
- c) rozebranie murowanej ściany wiaty od strony skarpy,
- d) usunięcie cokołów żelbetowych,
- e) skucie płyty betonowej, która jest obecnie podłożem wiaty,
- f) wywiezienie całości gruzu z rozbiórki do utylizacji i uprzątnięcie terenu,
- g) nawiezienie brakującej ziemi i wyrównanie terenu,
- h) wykonanie prac porządkowych i posianie trawy.

### 4.Zasady odbioru robót

Po wykonaniu rozbiórki i zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy datę i godzinę odbioru prac , a następnie powiadomi Wykonawcę o planowanym odbiorze robót. Równocześnie zamawiający powoła Komisję, która dokona odbioru wykonanych robót, w terminie

wcześniej ustalonym i sporządzi protokół odbioru robót w obecności Wykonawcy. Jeżeli w trakcie odbioru robót okaże się, że prace nie są wykonane zgodnie z umową, Wykonawca wykona roboty poprawkowe w terminie i na warunkach ustalonych przez Zamawiającego. Po wykonaniu robót poprawkowych sporządzony zostanie ponownie protokół odbioru.